DOCUMENTO P-01

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 24 MESI.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

Redatta da:
il Direttore dell'Esecuzione del contratto
ing. Stefano Alessandrini
…….
Con il contributo di:
dott. Andrea Vicenzutti
ing. Diego Rainone
per.ind. Emanuele Zoratti
…….
Visto da:
il Responsabile Unico di Progetto
ing. Gianni Cozzi
…….
Visto ed accettato:
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI
ing. Gianni Cozzi
…….

Padriciano, lì 11 marzo 2024

PREMESSE

La presente relazione costituisce parte integrante del progetto, e contiene un'illustrazione del contesto di riferimento e dei principali elementi di cui l'Istituto Opere e Impianti ha tenuto conto nella progettazione e nella predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento delle procedura di gara.

INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI CENTRALIZZATI

Il Parco Scientifico, nell'insieme delle due localizzazioni di Padriciano e Basovizza, comprende laboratori ed uffici in grado di ospitare attività di ricerca sui temi delle biotecnologie, della chimica, della fisica, dell'elettronica ed informatica.
Sono disponibili servizi impiantistici centralizzati e relative reti di distribuzione in gran parte poste in cunicoli pedonabili interrati, relativi alla produzione e distribuzione dei fluidi termoidraulici e frigoriferi, energia elettrica suddivisa in sistemi di energia elettrica normale e privilegiata, antincendio. Per il funzionamento complessivo dei sistemi sono presenti un sistema centralizzato di supervisione e controllo degli impianti termo meccanici, un sistema per la rilevazione incendi e un sistema per la parte di controllo accessi.

Campus di Padriciano

N° 26 edifici di cui la gran parte destinati a laboratori di ricerca ed uffici, altri destinati ad ospitare il sevizio di ristorazione, il bar, il centro congressi, la foresteria e l'asilo nido e le centrali tecnologiche.

IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CAMPUS DI PADRICIANO

L'elenco sotto riportato è esemplificativo e non esaustivo, l'elenco dettagliato degli impianti è riportato nell'allegato "1" relativo alla documentazione di gara.

- Centrali termiche generali per una potenzialità complessiva indicativa pari a 7 MW
- Centrali frigorifere a servizio degli edifici, per una potenzialità complessiva indicativa pari a 3 MW.
- Centrali elettriche di trasformazione con unità di trasformazione, per una potenza indicativa complessiva installata pari a 5 MVA.
- Gruppi di continuità assoluta.
- Centrali produzione energia elettrica emergenza, con gruppi elettrogeni di soccorso, per una potenza disponibile complessiva pari a 1,2 MVA.
- Impianto di demineralizzazione per gli usi di laboratorio.
- Centrale di produzione del vapore della potenzialità indicativa di 700 kW.
- Centrali di produzione dell'aria compressa.
- Centrale di produzione del vuoto.
- Impianti di rilevazione incendio, controllo accessi, locali o centralizzati gestiti tramite sistemi di gestione remota.
- Impianti antincendio.
- Sistema di gestione centralizzata impianti tecnologici.
- Impianto depurazione delle acque di scarico civili.
- Impianti fotovoltaici.

Campus di Basovizza

N° 4 edifici destinati ad ospitare laboratori di ricerca comprendenti anche servizi comuni di un ristorazione, bar, sala convegni e sale riunioni e N° 1 edificio destinato alle centrali tecnologiche.

IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CAMPUS DI BASOVIZZA

L'elenco sotto riportato è esemplificativo e non esaustivo, l'elenco dettagliato degli impianti è riportato nell'allegato "1" relativo alla documentazione di gara.

- Centrali termiche per una potenzialità complessiva indicativa pari a 4 MW.
- Centrale produzione vapore per una potenzialità complessiva indicativa pari a 1 MW.
- Centrali frigorifere a servizio degli edifici, per una potenzialità complessiva indicativa pari a 2 MW.
- Centrali elettriche di trasformazione, con unità di trasformazione per una potenza installata complessiva indicativa pari a 6,3 MVA.
- gruppo di continuità assoluta per una potenza erogabile complessiva indicativa pari a 300 KVA.
- Centrali di produzione energia elettrica di emergenza, con gruppo elettrogeno di soccorso, per una potenza disponibile complessiva indicativa pari a 750 KVA.
- Impianti fotovoltaici.
- Impianto trattamento acqua osmotizzata.
- Centrali di produzione dell'aria compressa.
- Impianti di rilevazione incendio, controllo accessi, locali o centralizzati gestiti tramite sistemi di gestione remota.
- Impianti antincendio.
- Sistema di gestione centralizzata impianti tecnologici.
- Impianto di raccolta e rilancio delle acque di scarico civili.

SISTEMA DI GESTIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Mantenere il vasto patrimonio degli impianti è un obbligo per garantire il funzionamento e la sicurezza dei due Campus di Area Science Park, e garantire la funzionalità degli uffici e laboratori in uso agli enti, ditte e società insediate.

Il contratto d'appalto avrà una durata di 36 mesi con opzione di proroga per ulteriori 24 mesi dalla data di richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Amministrazione. La manutenzione avrà inizio dopo la firma del verbale di avvio esecuzione del servizio e continuerà fino alla scadenza del contratto. L'appalto in oggetto prevede la fornitura del servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, dei mezzi di spegnimento incendi, degli impianti di sicurezza e del sistema di automazione centralizzato presenti nei tre campus di Area Science Park, le modalità di gestione del servizio sono di seguito sintetizzate.

Compito dell'Appaltatore sarà garantire, per tutta la durata del contratto, l'effettuazione di tutte le operazioni sopra descritte durante l'orario di lavoro indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. È prevista la presenza fissa di 11 operatori dell'appaltatore, inquadrati con le qualifiche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Durante le giornate festive e ogni mattina un operatore dovrà effettuare un giro di controllo per la verifica del regolare funzionamento degli impianti dei comprensori di Padriciano e Basovizza.

A seguito della stipulazione del contratto di appalto, verrà predisposto un verbale di avvio esecuzione del servizio con indicate le aree oggetto dell'appalto. Analoghi verbali verranno redatti in occasione di

eventuali successive consegne di impianti inizialmente non compresi nell'appalto. Alla cessazione dell'appalto, gli impianti elencati nei verbali di cui sopra, dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione tramite verbale di riconsegna in perfetto stato di conservazione e di manutenzione.

Il servizio di manutenzione verrà svolto dall'Appaltatore secondo un preciso programma annuale di manutenzione ordinaria che, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, identifichi i periodi e le date di esecuzione e le scadenze delle operazioni ricorrenti, per ciascuna categoria di interventi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all'allegato P-05.

Le operazioni di manutenzione sono di seguito sommariamente descritte.

A. SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE

Considerato che negli edifici dei comprensori di Area Science Park operano aziende ed Enti di ricerca che devono poter operare con continuità di servizio elevata, ovvero 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, l'appalto prevede, oltre alle attività riportate nei successivi punti B, C e D, la conduzione gestione di tutte le attività atte a garantire la regolarità e continuità dei servizi ed il mantenimento di tutti gli impianti, le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzature in condizioni di massima efficienza nel rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza vigenti e di eventuale futura emanazione; si evidenzia pertanto la possibile e frequente necessità di intervenire con attività manutentive in giorni e/o orari non lavorativi (diurni e/o notturni), e di programmare sempre le attività di manutenzione in coordinamento con la programmazione delle attività di ricerca.
Tutti i dettagli delle attività previste sono riportati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nell'allegato P-05.

B. MANUTENZIONE PREVENTIVA (ORDINARIA)

Il presente appalto ha ad oggetto l'esercizio degli impianti e l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria programmata finalizzata a mantenere in efficienza gli impianti del patrimonio oggetto dell'appalto e da effettuarsi secondo intervalli di tempo prestabiliti (indicati nell'Allegato "3" - Guide Ispezione), al fine di prevenire il verificarsi delle eventuali anomalie (preventiva) o sulla base di specifiche prescrizioni (predittiva: manuali d'uso, normative, leggi e regolamenti, ecc.). Il presente appalto comprende inoltre tutti gli interventi, le forniture e i servizi necessari a prevenire fermi accidentali, situazioni di disagio e/o condizioni di pericolo. Gli obiettivi prestazionali del servizio di manutenzione ordinaria consistono nel mantenere gli standard qualitativi degli impianti oggetto del servizio, mediante l'esecuzione degli interventi previsti (indicati nell'Allegato "3" Guide Ispezione), in modo da assicurare il regolare funzionamento dei componenti stessi. L'Appaltatore deve orientare la manutenzione alla preservazione degli impianti con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica degli impianti, allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni degli immobili e degli utenti, proponendo all'Amministrazione eventuali integrazione/migliorie alle guide ispezione (Allegato "3") ove opportuno, tali da garantire un risultato pari o superiore in termini di efficacia. Tutte le attività dovranno essere svolte dall'Appaltatore secondo le indicazioni riportate nel presente capitolato e nel rispetto di quanto previsto dagli allegati al presente documento, con assunzione dei relativi oneri. Tutte le attività dovranno essere svolte dall'Appaltatore secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei suoi allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e nell'allegato P-05 con assunzione dei relativi oneri.

C. MANUTENZIONE PREVENTIVA (STRAORDINARIA)

Il contratto d'appalto prevede inoltre l'esecuzione delle riparazioni, modifiche, adeguamenti, integrazioni impiantistiche dovute per guasti, esigenze di servizio, di regolamenti, legislative, o comunque richieste dall'Amministrazione, impiegando durante il normale orario di lavoro personale aggiuntivo non addetto alle manutenzioni ordinarie.
La manutenzione riparativa straordinaria comprende il complesso degli interventi finalizzati a ripristinare ed assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte dell'Appaltatore. Quindi le manutenzioni riparative straordinarie sono destinate al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto e delle sue componenti, alla conservazione dello stesso, al ripristino delle sue condizioni di partenza e all'eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, ovvero venutesi a creare e/o rilevate sia nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni manutentive ordinarie programmate, sia a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori ed evenienze manifestatesi al di fuori della manutenzione ordinaria programmata (manutenzione riparativa aperiodica: a guasto, a richiesta). Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti dell'impianto. In caso di presenza di una anomalia (dovuta a guasto o usura) l'Appaltatore è tenuto ad intervenire secondo le tempistiche previste contrattualmente, effettuando la riparazione e riportando l'impianto e le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l'anomalia. La necessità della manutenzione straordinaria può essere anche connessa a circostanze fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera significativa il regolare svolgimento dell'attività all'interno dell'immobile o la funzionalità del sistema impiantistico nel suo complesso, per cui l'appaltatore è tenuto all'immediato ripristino delle disfunzioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e la funzionalità degli impianti.
In considerazione della complessità delle operazioni da svolgere, l'appaltatore, oltre a svolgere le attività di gestione e di manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi, dovrà anche assumere la funzione di terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW. Pertanto, in applicazione all'art. 6 – comma 8 del DPR 74/2013, si prevede che l'appalto venga svolto da un operatore economico che sia necessariamente in possesso della qualificazione nella categoria SOA OG11 per una classifica adeguata al valore delle attività da effettuarsi su gli impianti termici, di condizionamento ed impianti elettrici ed idrici ad essi funzionali.
Di conseguenza, l'appalto viene affidato applicando la normativa del Codice in materia di appalti misti, considerando prevalente l'esecuzione dei servizi. I requisiti di partecipazione seguono tale qualificazione, in modo da garantire che l'operatore economico aggiudicatario sia, nel suo complesso (in caso di raggruppamenti temporanei e altre forme plurisoggettive) in grado di far fronte alle diverse attività contemplate dal capitolato.

D. SQUADRE IN EMERGENZA E REPERIBILITA'

L'Appaltatore deve organizzare un servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro o nei giorni festivi, dotando il personale di telefono cellulare per le chiamate di emergenza.

La reperibilità dovrà essere garantita 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, con intervento da effettuare entro 30 minuti dalla chiamata, con tutte le modalità indicate nel capitolato tecnico.

Il soggetto reperibile dovrà poter attivare l'intervento, se necessario, di una adeguata squadra di emergenza (8-10 persone con mezzi adeguati) entro 90 minuti dalla prima richiesta inoltrata

dall'Amministrazione al reperibile.

Durante il periodo intercorrente fra l'inizio e la fine del normale orario di lavoro, l'Appaltatore dovrà assicurare l'immediato intervento del personale presente per il ripristino di anomalie di funzionamento di qualsiasi impianto, garantendo la disponibilità entro 60 minuti di eventuale ulteriore personale ad integrazione di quello presente presso i Comprensori di Padriciano e Basovizza.